



21.2.25

Reihenhäuser Vesenweg Tosters, Beschreibung Kellergeschoss

- Kellergeschoss wird in Massivbauweise errichtet
- Betonwände und Bodenplatte werden in WU-Betoniert (wenn Nachbar auch unterkellert, wird bei der Wohnungstrennwand eine Vorsatzschale vorgesetzt)
- Kellerwände sind außen gedämmt
- Bodenplatte ist unten gedämmt
- Geschlossene Holzstiege ins Kellergeschoss
- 2 Stück Kunststofffenster 100x100cm
- 2 Stück Lichtschächte
- Betonwände sind weiß gemalt (nur entgratet)
- Boden ist Beton geschliffen und auch gemalt (grau)
- Jeder Raum hat 1 Stück Deckenauslass für ein Licht
- Jeder Raum hat 1 Stück Schalter und 1 Stück Steckdose
- 2 Stück Türen in Türen in Stahlzargenausführung